


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Roboty przygotowawcze, w tym wstępne badania obiektu, inwentaryzacja obiektu, opracowanie programu konserwatorskiego, opracowanie dokumentacji: projektowej budowlanej, branżowej, konserwatorskiej, nadzór archeologiczny, nadzór konserwatorski, zarządzanie inwestycją, dokumentacja powykonawcza, demontaż, wyniesienie, magazynowanie i wtórny montaż wyposażenia obiektu.	kpl.		1.000
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Remont fundamentów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej	kpl.		1.000
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	odtworzenie/ wymiana podbudowy i konstrukcji wsporczej podłogi	kpl.		1.000
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	wykonanie odwodnienia/ drenaż opaskowy fundamentów wraz z niwelacją fundamentów	kpl.		1.000
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000



ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura w Częstochowie
ul. Mirowska 8, 42-202 Częstochowa
tel./fax (34) 365 16 38
e-mail: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

odl. osol

C-NR.5183.127.2024.DSz

Częstochowa, dnia 2024-10-01

poleczony

**Rzymsko-Katolicka Parafia M.B. Fatimskiej
ul. Koszęcińska 26
42-660 Kalety-Drutarnia**

W związku z objęciem inwestycji pn. „Remont zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Brušku” dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w odpowiedzi na wniosek dotyczący wydania wytycznych konserwatorskich informuję jak poniżej.

Pozwoleniem nr CZ/150/2024 z dnia 2024-05-07, wydanym na wniosek Parafii, tutejszy organ udzielił zgody na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 69/76/A – kościół św. Jana Chrzciciel w Brušku wraz z jego najbliższym otoczeniem – polegających na:

1. wykonaniu na zewnątrz obiektu wykopów wzdłuż fundamentów: 4 odkrywki – głębokość do poziomu posadowienia budynku, długość wykopu max. 80 cm;
2. wykonaniu odkrywek wewnątrz budynku, w miejscach nadmiernego osiadania podłogi.

Wyżej wymienione działania prowadzone były pod nadzorem archeologicznym wykonywanym w oparciu o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych nr CZ/250/2024 z dnia 2024-07-23. Wykonane odkrywki pozwoliły na wstępną ocenę stanu technicznego zabytku. Ramowe wyniki analizy stanu technicznego zostały przedstawione przez mgr inż. Łukasza Kardasa na spotkaniu, które odbyło się w dniu 2024-09-27 w siedzibie tut. Urzędu.

Opisane wyżej działania pozwoliły na określenie najpilniejszych (wymienionych poniżej) prac, koniecznych do zabezpieczenia i utrzymania przedmiotowego zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie:

- wykonanie niezbędnych napraw/uzupełnień w obrębie istniejącej podmurówki;
- wykonanie podbicia fundamentowego na całym obrysie kościoła;
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych;
- wykonanie odwodnienia terenu wokół kościoła zapewniającego prawidłowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych;
- wykonanie obejścia wokół kościoła;
- wykonanie wewnątrz kościoła nowej podkonstrukcji dla podłóg drewnianych wraz z nową podłogą z desek (z wykorzystaniem nieuszkodzonych desek z istniejącej podłogi).

Dla wyżej wymienionych prac wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowej dokumentacji projektowej, która wraz z ekspertyzą techniczną/oceną stanu technicznego obiektu będzie stanowiła podstawę do wydania przez tut. organ stosownych pozwoleń.

Tutejszy organ rekomenduje opisany wyżej zakres prac jako najpilniejszy dla przedmiotowego zabytku, mający rozwiązać występujący na co dzień problem negatywnego oddziaływania wód opadowych i roztopowych, zapewnić stabilność statyczną obiektu przez jego właściwe fundamentowanie, wyeliminować podciąganie wilgoci z gruntu, zapewnić bezpieczne użytkowanie i dalsze trwanie zabytku. Wskazany zakres prac nie wyczerpuje potrzeb zabytku, aktualne pozostają prace związane z właściwym utrzymaniem i konserwacją wnętrza kościoła.

z up. ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW w Katowicach

mgr inż. arch. Aleksandra Janikowska-Perczak
Kierownik Delegatury w Częstochowie